

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดและเทคอนกรีตไหล่ทางหมู่ที่ ๑ บ้านป่าห่า จำนวน ๓ จุด
หน่วยงานเจ้าของ เทศบาลตำบลนางแล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดและเทคอนกรีตไหล่ทางหมู่ที่ ๑ บ้านป่าห่า จำนวน ๓ จุด
 - จุดที่ ๑ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N๒๒๑๐๑๓๘ E ๕๕๑๒๙๕ (บ้านเลขที่ ๒๑๗) จุดสิ้นสุดโครงการ N๒๒๑๐๑๖๑ E ๕๕๑๔๑๐ และเทคอนกรีตไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา เทศบาลตำบลนางแลกำหนด
 - จุดที่ ๒ โดยเทคอนกรีตไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒ บ่อ สถานที่ก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๒๒๑๐๑๕๖ E ๕๕๑๓๔๖ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N ๒๒๑๐๑๓๑ E ๕๕๑๒๙๕ รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา เทศบาลตำบลนางแลกำหนด
 - จุดที่ ๓ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๔๘.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ ๑๕๑ จุดสิ้นสุดโครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา เทศบาลตำบลนางแลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย
๔. บัญชีประมาณราคากลาง
 - สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕ เป็นเงิน ๙๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 - บัญชีประมาณราคาเบื้องต้น แบบ พร.๔ เป็นเงิน ๗๑๖,๔๘๓.๕๒ บาท
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๗๕,๐๐๐.- บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเศรษฐพล กิจรักษ์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายประนพ อินตาพรหม กรรมการ
 ๓. นายอภิรติ คำบุญ กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางแล

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาบด หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

จุดที่ 1.โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบด ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2210138 E 591295 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2210161 E 591410

และเทคอนกรีตไหล่ทางกว้าง เฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2210138 E 591295 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2210165 E 591410

จุดที่ 2.เทคอนกรีตไหล่ทางกว้าง เฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม.

พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 2 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N2210156 E 591346 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2210131 E 591295

โดยจุดที่3.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบด ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 248.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 151 จุดสิ้นสุดโครงการที่อ่าหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย และ ป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนางแลกำหนด

หน่วยงานออกแบบแปลน ตามแบบเทศบาลตำบลนางแล

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานรางระบายน้ำ คสล.		1.3574		Factor F งานก่อสร้างทาง ฝนตกชุก 1
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
					เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	คิดเป็นเงินงบประมาณ				
	ตัวอักษร				
	ขนาดหรือเนื้อที่.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณบาท/ตร.ม.				

ลงชื่อ.....(ผู้เสนอราคา)

(.....)

ใบแจ้งปริมาณงาน

จุดที่ 1. โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมผ่าปิด ขนาดปากทรงกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2210138 E 591295 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2210161 E 591410
 และเทคโนโลยีท่อทางกว้าง เฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2210138 E 591295 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2210165 E 591410
 จุดที่ 2. เทคโนโลยีท่อทางกว้าง เฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จั
 โดยจุดที่ 3. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. พร้อมผ่าปิด ขนาดปากทรงกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 248.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N2210156 E 591346 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2210131 E 591295
 โดยจุดที่ 3. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. พร้อมผ่าปิด ขนาดปากทรงกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 248.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 151 จุดสิ้นสุดโครงการที่อำเภอสี่พระยามีประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้ ต.บางแล อ.เมือง จ.เพียงราย
 พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย และ ป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางแลกำหนด

หน่วยงานออกแบบแปลน ตามแบบเทศบาลตำบลบางแล

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด	28.52	ลบ.ม						
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.45	ลบ.ม.						
3	คอนกรีตหยาบ	1.84	ลบ.ม.						
4	คอนกรีต ค.2	12.70	ลบ.ม.						
5	เหล็ก RB 9 มม. SR 24 มม.	1,087.67	กก.						
6	งานไม้แบบ	143.75	ตร.ม.						
	งานไม้แบบ ใช้ 30 %	43.00	ตร.ม.						
7	เหล็กฉาก ขนาด 50 X 50 X 4 มม.	184.00	ม.						
8	ลวดผูกเหล็ก	19.36	กก.						
9	งานดินถม	20.17	ลบ.ม						
	งานขยายไหล่ทาง คลส.								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	140.00	ตร.ม.						
2	ทรายถมรองพื้น + ปรับระดับ	7.00	ลบ.ม.						
3	เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาวท่อนละ 0.50 เมตร	48.00	ท่อน						
4	เหล็ก RB Ø 19 มม. ยาวท่อนละ 0.50 เมตร	6.00	ท่อน						
5	เหล็กว้ายเมท ขนาด 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	140.00	ตร.ม.						
6	คอนกรีตผสมเสร็จ	21.00	ลบ.ม.						

8	โพลี ความหนา 1/2" (ขนาด 0.60x1.20 ม.)	3.00	แผ่น			
จุดที่ 2.งานขยายเหล็กทาง คสล.						
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	54.00	ตร.ม.			
2	ทรายถมรองพื้น + ปรับระดับ	2.70	ลบ.ม.			
3	เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาวท่อนละ 0.50 เมตร	22.00	ท่อน			
4	เหล็ก RB Ø 19 มม. ยาวท่อนละ 0.50 เมตร	2.00	ท่อน			
5	เหล็กวายเมท ขนาด 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	54.00	ตร.ม.			
6	คอนกรีตผสมเสร็จ	8.10	ลบ.ม.			
7	แอสฟัลท์หยอดยางรอยต่อ	2.48	ลิตร			
8	โพลี ความหนา 1/2" (ขนาด 0.60x1.20 ม.)	1.00	แผ่น			
งานวางท่อ						
1	งานดินชุด	5.04	ลบ.ม			
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.28	ลบ.ม			
3	คอนกรีตหยาบ	0.28	ลบ.ม			
4	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	7.00	ท่อน			
5	งานดินถม	5.00	ลบ.ม			
งานบ่อพัก คสล.						
1	ทรายหยาบรองพื้น	0.16	ลบ.ม.			
2	คอนกรีตหยาบ	0.08	ลบ.ม.			
3	คอนกรีต ค.2	1.06	ลบ.ม.			
4	เหล็ก RB 9 มม. SR 24 มม.	82.16	กก.			
5	งานไม้แบบ	13.96	ตร.ม.			
	งานไม้แบบ ใช้ 30 %	4.19	ตร.ม.			
6	เหล็กฉาก ขนาด 50 X 50 X 4 มม.	15.32	ม.			
7	ท่อ PVC Ø 1½"	0.96	ม.			
8	ลวดผูกเหล็ก	1.47	กก.			
จุดที่ 3.งานวางระบายน้ำ คสล.						
1	งานดินชุด	153.76	ลบ.ม			
2	ทรายหยาบรองพื้น	18.60	ลบ.ม.			
3	คอนกรีตหยาบ	9.92	ลบ.ม.			
4	คอนกรีต ค.2	68.45	ลบ.ม.			

6	งานไม้แบบ	775.00	ตร.ม.			
	งานไม้แบบ ใช้ 30 %	232.50	ตร.ม.			
7	เหล็กฉาก ขนาด 50 X 50 X 4 มม.	992.00	ม.			
8	ลวดผูกเหล็ก	105.55	กก.			
9	งานดินถม	64.48	ลบ.ม			

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

วันที่.....