

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านดาวดึงส์
หน่วยงานเจ้าของ เทศบาลตำบลนางแล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส์ โดยก่อสร้าง
ผนัง คสล. ขนาดฐานกว้าง 1.80 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ตั้งผนังหนา 0.25 เมตร
(2 ข้างลำน้ำ) ความยาวรวม 48.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างพิกัด N2210201, E592370 จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด N2210225, E592358 รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา เทศบาลตำบล
นางแลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๖๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ เป็นเงิน ๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 - บัญชีประมาณราคาเบื้องต้น แบบ ปร.๔ เป็นเงิน ๓๖๔,๕๔๗.๕๐ บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเศรษฐพล กิจรักษ์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายประนพ อินตาพรหม กรรมการ
 ๓. นายอภีร์ดี คำบุญ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางแล

ประมาณราคาค่าก่อสร้างผนังกันดิน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านดาวตึ๊งส์ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

โดย ก่อสร้างผนัง คสล. ขนาดฐานกว้าง 1.80 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ตัวผนังหนา 0.25 เมตร (2 ข้างลำน้ำ) ความยาวรวม 48.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง พิกัด N 2210201, E 592370 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 2210225, E 592358รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนางแลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	286,459.14	1.2726	364,547.90	Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	เงินประกันผลงานหัก.....0.....% คอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			367,547.90	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			365,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่รวม..... 48.00 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 7,604.17 บาท/ม.

(ลงชื่อ)




(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)



(นายวิเศษ ช่วยเกื้อ)

รองปลัดเทศบาลตำบลนางแล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายเศรษฐพล กิจรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ เชื้อนเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลนางแล

อนุมัติ

บัญชีประมาณราคาเบื้องต้น

ประมาณราคาก่อสร้างผนังกันดิน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านดาวดิ่งส์ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
 โดย ก่อสร้างผนัง คสล. ขนาดฐานกว้าง 1.80 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ตัวผนังหนา 0.25 เมตร (2 ชั้นล้าหน้า) ความยาวรวม 48.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 2210201, E 592370 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 2210225, E 592358

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนางแลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
 ประมาณการโดย นายอภิรติ คำบุญ หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ราคาทั้งสิ้น 21,49,114

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	30.00	ลบ.ม.	-	-	17.31	519.30	519.30	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งดินฐานผนังกันดิน	86.40	ตร.ม.	-	-	1.38	119.23	119.23	
3	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด ศก. 6" ยาว 2.00 เมตร	240.00	ต้น	150.00	36,000.00	50.00	12,000.00	48,000.00	
4	ทรายถมรองพื้น + ปรับระดับ	9.00	ลบ.ม.	210.28	1,892.52	99.00	891.00	2,783.52	
5	ค่าแบบ คิด 30 % ของไม้แบบทั้งหมด 240.00 ตร.ม	72.00	ตร.ม.	227.00	16,344.00	-	-	16,344.00	
6	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	240.00	ตร.ม.	-	-	115.00	27,600.00	27,600.00	
7	เหล็ก RB 9 มม.	1.460	ตัน	16,762.49	24,473.24	4,100.00	5,986.00	30,459.24	
8	เหล็ก DB 12 มม.	1.998	ตัน	14,734.36	29,439.25	3,300.00	6,593.40	36,032.65	
9	ลวดผูกเหล็ก	100.00	กก.	35.05	3,505.00	-	-	3,505.00	
10	คอนกรีตผสมเสร็จ	60.00	ลบ.ม.	1,700.00	102,000.00	306.00	18,360.00	120,360.00	
11	ท่อ พีวีซี ขนาด ศก. 1 นิ้ว ความยาว 0.50 ม.	90.00	ฟุต	8.18	736.20	-	-	736.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				214,390.21		72,068.93	286,459.14	

(ลงชื่อ)  นายอภิรติ คำบุญ

ผู้ประมาณราคา

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง