


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่ม่วงคำ  
หน่วยงานเจ้าของ เทศบาลตำบลนางแล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ โดยติดตั้งบานประตูระบายน้ำจำนวน 2 บาน รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา เทศบาลตำบลนางแลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน- ๑๒๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๕ เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
  - บัญชีประมาณราคาเบื้องต้น แบบ ปร.๔ เป็นเงิน ๑๒๔,๓๙๑.๘๓ บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายเศรษฐพล กิจรักษ์ ประธานกรรมการ
  ๒. นายประนพ อินตาพรหม กรรมการ
  ๓. นายอภิรดี คำบุญ กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ต.นางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
 กรมช่างฝีมือช่างก่อสร้าง โดยติดตั้งบ้านประตูละบายน้ำ จำนวน 2 บ้าน  
 แผนกที่เทศบาลตำบลนางแลกำหนด  
 1/1/2559 1/1/2559 บ้านใหม่ม่วงคำ หมู่ที่ 15 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย  
 ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....2.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2559


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรง/ค่าดำเนินการ	92,333.60	1.3472	124,391.83	Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ผนตทชก 1
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
					เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			127,391.83	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			125,000.00	
	ตัวอักษร	( หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )			
	ขนาดหรือเนื้อที่รวม.....	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ .....	-	บาท/ตร.ม.		

(ลงชื่อ)   
 (นายก่อพงษ์ เขียมสำอางค์)  
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน


ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)   
 (นายวิเศษ ช่วยเกื้อ)  
 รองปลัดเทศบาลตำบลนางแล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)   
 (นายเศรษฐพล กิจรักษ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)   
 (นายสุรินทร์ เชื้อนเพชร)  
 นายกเทศมนตรีตำบลนางแล

อนุมัติ

\*หมายเหตุ: ราคาวัสดุอ้างอิงราคาพานิชย์จังหวัดเชียงราย ณ เดือน มกราคม 2559

บัญชีประมาณราคาเบื้องต้น

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางแล่งกำหนด


บ้านใหม่วงค์ 15 บ้านใหม่วงค์ ค.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

หมู่ที่ 15 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลบางแล่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	รวม
			ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
เตรียมพื้นที่แต่งดิน-บึงทางน้ำ	37.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,663.00	3,663.00	
รื้อถอนสันฝายเดิม สกัฒมเสาเดิม	2.88	ลบ.ม.	-	-	200.00	576.00	576.00	
งานก่อสร้างเสารับโครงประตูฝาย	3.58	ลบ.ม.	1,790.00	6,408.20	306.00	1,095.48	7,503.68	
คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	0.03	ตัน	-	-	3,401.00	108.78	108.78	
งานเหล็ก	10.00	กก.	17.90	179.00	-	-	179.00	
เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	35.52	กก.	14.75	523.92	-	-	523.92	
เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	10.00	กก.	39.72	397.20	-	-	397.20	
ลาดผูกเหล็ก No. 18	5.82	ตร.ม.	459.00	2,673.22	-	-	2,673.22	
แบบหล่อคอนกรีต คิด 70 %								
งานพักหลังฝาย								
พื้นสำเร็จรูปห้องเรียน	2.56	ตร.ม.	220.00	563.20	25.00	64.00	627.20	
เหล็กตะแกรง 4 มม. # 0.20 ม.	2.56	ตร.ม.	30.00	76.80	5.00	12.80	89.60	
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 1" นิ้ว	4.00	เส้น	698.00	2,792.00	50.00	200.00	2,992.00	
กรอบบานประตูฝายพร้อมบาน								
กรอบบานประตูฝายพร้อมบาน	2.00	ชุด	30,000.00	60,000.00	6,500.00	13,000.00	73,000.00	(คำนวณคิดเป็นร้อยละ 50% ของราคาวัสดุ)
ยอดยกไป				73,613.54		18,720.06	92,333.60	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
(นายก้อพจน์ เขียมเจ้าอาวงศ์)  
นายช่างโยธา ชำนาญงาน