

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เทศบาลตำบลนางแล / หน่วยงานเจ้าของ
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคหมู่ที่ ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๕๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๐๐ นิ้ว
เฉลี่ยความลึก ๔๓.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ลบ.ม/ชม.
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔๙,๕๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๔.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ พร.๕ เป็นเงิน ๒๔๙,๕๐๐.- บาท
 - ๔.๒ บัญชีประมาณราคาเบื้องต้น แบบ พร.๔ เป็นเงิน ๒๔๓,๒๖๐.๑๖ บาท
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเศรษฐพล กิจรักษ์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายประนพ อินตาพรหม กรรมการ
 ๓. นายอภิรติ คำบุญ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก

รายละเอียดโครงการ โดยการขุดเจาะน้ำบาดาล ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.00 " เฉลี่ยความลึก 43.00 -100.00 เมตร หรือ สูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 5.00 ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย


พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนางแลกำหนด)


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะน้ำบาดาล	207,000.00	1.000	207,000.00	
2	งานคอนกรีตคอป่อ	528.74	1.2708	671.93	
3	ท่อสูบน้ำดิบ	2,140.32	1.2708	2,719.92	
4	ท่อส่งน้ำดิบ	1,091.10	1.2708	1,386.57	
5	งานครุภัณฑ์	32,500.00	1.070	34,775.00	
6	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			249,553.42	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
	คิดเป็นงบประมาณเพียง			249,500.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่รวม.....		ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....		ตร.ม.		

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายก่อพงษ์ เอี่ยมสำอางค์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายวิเศษ ช่วยเกื้อ)
รองปลัดเทศบาลตำบลนางแล

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายเศรษฐพล กิจรักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายสุรินทร์ เชื้อนเพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล

บัญชีประมาณราคาเบื้องต้น

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1

ประมาณราคาโครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก

รายละเอียดโครงการ โดยกรมขุดเจาะน้ำบาดาล ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.00" เฉลี่ยความลึก 43.00 - 100.00 เมตร หรือ สูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 5.00 ลบ.ม./ชม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนางแลกำหนด)

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลนางแล ประมาณการโดย นายก่อพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานขุดเจาะ								
1.1	- ขุดเจาะบาดาลขนาด \varnothing 6" ท่อ pvc ชั้น 13.5 เฉลี่ยความลึก 43.00-100.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์) สูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.	100.00	เมตร	2,070.00	207,000.00	-	-	207,000.00	
	2.งานคอนกรีตคอกบ่อ								
2.1	- งานคอนกรีตเสริมเหล็กคอกบ่อขนาด 1.50 x 1.50 x 0.10 ม.	0.23	ลบ.ม.	1,728.97	389.02	306.00	68.85	457.87	
2.2	- เหล็ก wire mesh Dia 4 x 4 @ 0.20 #	2.25	ตร.ม.	26.50	59.63	5.00	11.25	70.88	
	3.งานท่อสูบน้ำดิบ								
3.1	- ท่อ pvc ชั้น 13.5 \varnothing 1 ^{1/4} " พร้อมอุปกรณ์	12.00	ท่อน	123.36	1,480.32	30.00	360.00	1,840.32	
3.2	- อุปกรณ์ประสานท่อ	1.00	พม่า	300.00	300.00	-	-	300.00	
	4.งานท่อส่งน้ำดิบ								
4.1	- ท่อ pvc ชั้น 8.5 \varnothing 2" พร้อมอุปกรณ์	5.00	ท่อน	168.22	841.10	30.00	150.00	991.10	
4.2	- อุปกรณ์ประสานท่อ	1.00	พม่า	100.00	100.00	-	-	100.00	
	5.งานครุภัณฑ์								
5.1	ปั๊มน้ำขับเคลื่อนรีพขนาด 2 HP 220 V.AC พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	24,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
5.2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมทั้งสิ้น							243,260.16	

Donay

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายก่อพงษ์ เอี่ยมสำอางค์)

[Signature]

(ลงชื่อ)

(นายเศรษฐสุพล กิจรักษ์)