

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๑๖  
หน่วยงานเจ้าของ เทศบาลตำบลนางแล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง  
๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างจุดเริ่มต้น โครงการพิกัด  
N๒๒๐๙๙๘๘, E ๕๙๑๘๓๒ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N๒๒๑๐๐๓๙ E ๕๙๑๗๘๔  
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา เทศบาลตำบลนางแลกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย  
ชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย
๔. บัญชีประมาณราคากลาง
  - สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ พร.๕ เป็นเงิน ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท
  - บัญชีประมาณราคาเบื้องต้น แบบ พร.๔ เป็นเงิน ๑๕๘,๙๖๕.๓๗ บาท
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๕,๐๐๐.- บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายเศรษฐพล กิจรักษ์ ประธานกรรมการ
  ๒. นายอภิรติ คำบุญ กรรมการ
  ๓. นางสาวสุจิตรา จงเจริญ กรรมการ

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางแล

ประมาณราคาค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขอย 5/2 หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นขาม ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  
โดย ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 70.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 2209988, E 591832 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 2210039, E 591784

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนางแลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	158,965.37	1.3822	219,721.93	Factor F งานก่อสร้างทาง
					เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			222,721.93	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	รวมราคากลางเป็นเงินเพียง			205,000.00	
	ตัวอักษร				( สองแสนห้าพันบาทถ้วน )


ขนาดหรือเนื้อที่รวม.....


ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ .....

บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).......... วิศวกรโยธาชำนาญการ  
(นางสาวสุจิตรา จงเจริญ)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
(นายอภิรติ คำบุญ)

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายเศรษฐพล กิจรักษ์)

บัญชีประมาณราคากำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ประมาณราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาทึบ ขอย 5/2 หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นขาม ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  
โดย ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาทึบ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 70.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 2209988, E 591832 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 2210039, E 591784

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนางแลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	56.80	ลบ.ม.	-	-	18.48	1,049.66	1,049.66	
2	ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	280.38	1,401.90	99.00	495.00	1,896.90	
3	ค่าแบบ คิด 25 % ของแบบทั้งหมด 197 ตร.ม.	49.00	ตร.ม.	227.00	11,123.00	-	-	11,123.00	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	197.00	ตร.ม.	-	-	133.00	26,201.00	26,201.00	
5	ตะปูตอกไม้แบบ	49.25	กก.	35.05	1,726.21	-	-	1,726.21	
6	เหล็ก RB 9 มม.	1.796	ตัน	21,538.40	38,682.97	4,100.00	7,363.60	46,046.57	
7	ลาดผูกเหล็ก	45.00	กก.	51.40	2,313.00	-	-	2,313.00	
8	คอนกรีตหยาบ	2.50	ลบ.ม.	1,654.21	4,135.53	306.00	765.00	4,900.53	
9	คอนกรีตผสมเสร็จ	15.00	ลบ.ม.	1,747.66	26,214.90	306.00	4,590.00	30,804.90	
10	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. หนัก 18.4 กก/ท่อน	280.00	เมตร	74.37	20,823.60	26.00	7,280.00	28,103.60	
11	งานดินถม	32.00	ลบ.ม.	150.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								158,965.37	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาวสุจิตรา จงเจริญ)



หัวหน้าฝ่ายแบบแผน ฯ

(นายอภิรติ คำบุญ)

(ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐพล กิจรักษ์)



ผู้อำนวยการกองช่าง