

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย ๑ หมู่ที่ ๘
หน่วยงานเจ้าของ เทศบาลตำบลนางแล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง
๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างจุดเริ่มต้น โครงการพิกัด
N ๒๒๑๔๐๒๐ E ๕๙๐๖๙๖ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N ๒๒๑๓๙๙๗ E ๕๙๐๖๔๕
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา เทศบาลตำบลนางแลกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย
๔. บัญชีประมาณราคากลาง
 - สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ พร.๕ เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 - บัญชีประมาณราคาเบื้องต้น แบบ พร.๔ เป็นเงิน ๑๒๕,๑๕๕.๐๒ บาท
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเศรษฐพล กิจรักษ์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายอภิรติ คำบุญ กรรมการ
 ๓. นางสาวสุจิตรา จงเจริญ กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางแล

ประมาณราคาค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

โดย ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 55.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 22214020, E 590696 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 2213997, E 590648

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนางแลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	125,155.02	1.3822	172,989.27	Factor F งานก่อสร้างทาง
					เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			175,989.27	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	รวมราคากลางเป็นเงินเพียง			160,000.00	
	ตัวอักษร				(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)


ขนาดหรือเนื้อที่รวม.....


ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).......... วิศวกรโยธาชำนาญการ
(นางสาวสุจิตรา จงเจริญ)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายอภิรติ คำบุญ)

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเศรษฐพล กิจรักษ์)

บัญชีประมาณราคากำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

ประมาณราคาก่อสร้างระบบน้ำ คลส. พร้อมฝาปิด ขอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านปรวก ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

โดย ก่อสร้างระบบน้ำ คลส. พร้อมฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 55.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 22214020, E 590696 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 2213997, E 590648

รายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนางแลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	44.00	ลบ.ม.	-	-	18.48	813.12	813.12	
2	ทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	280.38	1,121.52	99.00	396.00	1,517.52	
3	ค่าแบบ คัด 25 % ของไม้แบบทั้งหมด 154 ตร.ม.	38.50	ตร.ม.	227.00	8,739.50	-	-	8,739.50	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	154.00	ตร.ม.	-	-	133.00	20,482.00	20,482.00	
5	ตะปูตอกไม้แบบ	38.50	กก.	35.05	1,349.43	-	-	1,349.43	
6	เหล็ก RB 9 mm.	1.408	ตัน	21,538.40	30,326.07	4,100.00	5,772.80	36,098.87	
7	ลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	51.40	1,799.00	-	-	1,799.00	
8	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,654.21	3,308.42	306.00	612.00	3,920.42	
9	คอนกรีตผสมเสร็จ	12.00	ลบ.ม.	1,747.66	20,971.92	306.00	3,672.00	24,643.92	
10	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	219.60	เมตร	74.37	16,331.65	26.00	5,709.60	22,041.25	
11	งานดินถม	25.00	ลบ.ม.	150.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							125,155.02	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... วิศกรโยธาชำนาญการ
(นางสาวสุจิตรา จงเจริญ)

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
(นายเศรษฐพล กิจรักษ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเศรษฐพล กิจรักษ์)